ANEXO CONVOCATORIA 149/2021

RENGLONES

Renglón	Descripción	Imagen
1	INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO Sistema SPLIT de 2300 frigorías, frío/calor, marca BGH Cooltime,en el Comedor del Campus de la FCE-UNaM.- Eficiencia de energía A, Modelo del equipo: CS26WWCCS. INCLUIR EN LA COTIZACIÓN TODOS LOS MATERIALES (ENTRE ELLOS LOS CAÑOS PARA LA UNIDAD EXTERIOR) Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN DESDE SU UBICACIÓN HASTA LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN PRINCIPAL DEL COMEDOR DEL CAMPUS). CONSIDERAR COLOCAR UN DISYUNTOR PARA EL EQUIPO Y VERIFICAR DEJAR EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO. EL PERSONAL QUE REALICE LAS TAREAS DEBERÁN ESTAR CUBIERTOS CON LA A.R.T. CORRESPONDIENTE. ANTES DE LA COTIZACIÓN,LOS OFERENTES DEBERÁN REALIZAR UNA INSPECCIÓN DEL LUGAR A COLOCAR Y LA CORRESPONDIENTE FUENTE DE ALIMENTACIÓN PRINCIPAL.	